


**Beheer**

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal  
 p/a griffie Bloemendaal  
 Postbus 201  
 2050 AE OVERVEEN

Gemeente Bloemendaal  
 Postbus 201  
 2050 AE Overveen  
 T 14 023  
 www.bloemendaal.nl

Datum : 26 april 2018  
 Uw kenmerk :  
 Ons kenmerk : 2018002500  
 Behandeld door : college  
 Doorkiesnummer :  
 Onderwerp : groot onderhoud wegen 2018  
 Verzonden : 26-04-2018  
 Bijlage(n) :

Geachte heer, mevrouw,

In september 2016 heeft de gemeenteraad het wegbeheerplan 2016-2018 vastgesteld. Aan de hand van dat wegbeheerplan stelt het college jaarlijks een onderhoudsplan vast. Met deze brief informeren wij u over het onderhoudsplan 2018 en over de resultaten van de in 2017 gehouden weginspectieronde.

**Het wegennet voldoet vrijwel geheel aan de kwaliteitsdoelstelling van de gemeente**

De gemeenteraad heeft voor fiets- en voetpaden het kwaliteitsniveau "basis" vastgesteld en voor overige verhardingen het kwaliteitsniveau "laag".

Uit de weginspectie 2017 blijkt dat het kwaliteitsniveau van rijbanen en fietspaden voldoet aan deze ambitie; de kwaliteit van asfaltverhardingen ligt zelfs boven de doelstelling.

De kwaliteit van de voetpaden blijft een aandachtspunt. Het schadebeeld "oneffenheden" komt veel voor, met name door wortelopdruk. De kwaliteit van asfalt voetpaden voldoet nog wel aan de beeldkwaliteit "basis". De tegeltrottoirs hebben gemiddeld niveau "laag", en 1/3 deel van de trottoirs behoeft klein of groot onderhoud.

De gemiddelde kwaliteit van het wegennet is ten opzichte van 2015 licht gestegen van rapportcijfer 5,1 naar 5,5.

**Het onderhoudsplan 2018 richt zich voor een groot deel op verbetering van de voetpaden**

Om de kwaliteit van de voetpaden te verbeteren zetten wij in 2018 in op groot onderhoud aan een aantal voetpaden en intensief klein onderhoud. Het groot onderhoud (Asterlaan, Teylingerweg, Willinklaan, Oranje Nassaulaan) bestaat uit herstel van verzakte trottoirs en rabatstroken. Het klein onderhoud richt zich op het opheffen van oneffenheden en wordt gedurende het hele jaar uitgevoerd door twee onderhoudsplougen.



2018002500

**Er wordt voorts groot onderhoud uitgevoerd op een aantal asfalt- en klinkerwegen:**

**Asfalt**

In 2018 wordt een eerste stuk van de asfaltdeklaag op de rijbaan van de Rijksweg vervangen, van de Kennemerbeekweg tot de Willinklaan. Daarmee wordt aangesloten op de laatste fase van de reconstructie van de Heereweg in Hillegom.

De asfaltdeklaag van de Bartenweg wordt vervangen in combinatie met de reconstructie van de Vogelenzangseweg. Dit onderhoud hebben wij twee jaar naar voren gehaald. Daarmee wordt de verkeersoverlast beperkt omdat het doorgaand verkeer sowieso wordt omgeleid.

De Vrijburglaan in Overveen krijgt een nieuwe asfaltdeklaag.

Het asfalt wandelpad in de groenstrook van het Rottegat in Bennebroek wordt gerenoveerd in combinatie met de herinrichting van het groen.

**Bestrating**

Groot onderhoud aan bestratingen is gepland op de Mr. H. Enschedéweg (kopje van Aerdenhout), het Blekerspad in Bloemendaal (vervangen betonstenen door gebakken klinkers) en een deel van de Oranje Nassaulaan in Overveen.

**Een overzicht van al het groot wegonderhoud 2018 is opgenomen in de bijlage**

Wij hebben alle onderhoudsprojecten voor 2018 voorzien van kostenramingen en een korte toelichting opgenomen in het bijgevoegde overzicht. De kosten worden binnen de begroting 2018 gedekt uit de voorziening wegbeheer en het budget kwaliteit fiets- en voetpaden.

**In het najaar bieden wij u een wegbeheerplan 2019 – 2022 aan**

In de loop van het jaar stellen wij een nieuw wegbeheerplan 2019-2022 op. Daarin evalueren we het huidige wegbeheerplan en geven we inzicht in het onderhoudsniveau en de benodigde maatregelen en middelen om dat te behouden en waar nodig te verbeteren.

Wij verwachten het wegbeheerplan 2019-2022 in het laatste kwartaal van 2018 aan de raad ter vaststelling aan te bieden.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester



, secretaris

	<b>Groot onderhoud asfaltwegen</b>	<b>Omschrijving locatie en maatregel</b>	Schadebeeld en kostenraming	Toelichting
1	Rijksstraatweg Bennebroek	grens Hillegom – Willinklaan vervangen deklaag rijbaan door stil SMA  Kruising Zwarteweg herstel asfaltverharding oostelijke rijbaan	Gaten, veroudering deklaag € 109.000	In 2018-2020 krijgt de Rijksstraatweg een nieuwe deklaag, omdat de bestaande door veroudering bros wordt en gaten en scheuren vertoont. De asfaltering wordt van zuid naar noord in 3 fasen uitgevoerd; de eerste fase sluit aan op gepland groot wegonderhoud door Hillegom. In de volgende fasen wordt de deklaag tussen Willinklaan en Zwarteweg en tussen Zwarteweg en Bennebroekervaart vervangen.  Het herstel van de asfaltverharding op de kruising Zwarteweg was spoedeisend en is reeds uitgevoerd.
2	Leidsevaart Vogelenzang	Bekslaan-Vogelenzangseweg aanbrengen slijt-slemlaag met rode fietsstroken	€ 50.000	De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd in 2017. In het voorjaar volgt nog schadeherstel en aanbrengen van markeringen, daarna wordt de laatste termijn betaald.
3	Rottegat Bennebroek	asfalt voetpaden renoveren	Oneffenheden, gaten, scheuren € 54.000	In combinatie met plantsoenrenovatie wordt het voetpad tussen de I. Sweerslaan en de J. van Heemskerklaan opnieuw geprofileerd en geasfalteerd
4	Bartenweg Vogelenzang (N.B. weg ligt in Hillegom, maar Bloemendaal is onderhoudsplichtig)	Vervangen deklaag rijbaan en rode fietsstroken	Rafeling, scheuren € 80.000	Onderhoud 2 jaar naar voren gehaald omdat het nu binnen de afzetting/omleiding van de Vogelenzangseweg kan worden meegenomen, waarmee hoge kosten van verkeersmaatregelen en extra overlast worden vermeden.
5	Vrijburglaan Overveen	rijbaan vervangen deklaag	Slijtage slijtlaag, scheuren, gaten € 40.000	Vervangen deklaag uit 1987, levensduurverlenging van ca. 20 jaar.
<b>B</b>	<b>oppervlakbehandeling (slijtlagen)</b>			
1	Krullenlaan Bloemendaal	voetpaden	Slijtlaag grotendeels verdwenen, daardoor glad wegdek € 6.000	aanbrengen nieuwe slijtlaag

<b>D</b>	<b><i>klein onderhoud asfaltwegen</i></b>			
1	Asfaltreparaties	diverse wegen, o.a. Kleverlaan, Ter Hoffstedeweg, Kennemerweg	€ 60.000	Vervangen delen deklaag i.v.m. plaatselijke ernstige schade. Nader te bepalen in voorjaarsinspectie 2018
2	Scheurreparaties	diverse wegen	€ 15.000	Klein onderhoud ter voorkoming van vochtindringing en stukvriezen van het asfalt. Nader te bepalen in voorjaarsinspectie 2018
3	Leverantie materialen	Magazijn, diversen	€ 45.000	Inkoop bestratingsmaterialen, zand etc. t.b.v. klein onderhoud
<b>E</b>	<b><i>elementenverharding</i></b>			
1	Teylingerweg Vogelenzang	westzijde inclusief hofjes hertegelen trottoirs met nieuwe tegels, herstraten en haaks maken parkeervakken	Spoorvorming, oneffenheden, verzakking € 53.500	Verhogen aantal parkeerplaatsen door haaks maken en vakindeling aanbrengen is een wens van bewoners tijdens wijkschouw 2016.
2	Witte de Withlaan Bennebroek	westzijde ter hoogte van Meerleven tot aan RAAK-terrein	€ 22.000	hertegelen trottoir met nieuwe tegels en banden, in combinatie met plantsoenrenovatie.
3	Oranje Nassaulaan Overveen	Prins Hendriklaan-viaduct Randweg herstraten rijbaan gebakken klinkers	Oneffenheden € 42.000	Noodzakelijk onderhoud biedt mogelijkheden de weginrichting aan te passen : rijbaan versmallen, parkeervakken verbreden naar 1,80 meter, boomkranen vergroten. Uitgangspunt is hergebruik gebakken klinkers rijbaan, rest met nieuw materiaal. Voorstel aanpassen weginrichting wordt eerst aan bewoners voorgelegd. N.B. op oostelijk deel O.Nassaulaan en Prins Hendriklaan wordt riool vervangen in 2021, daarom wordt wegonderhoud uitgesteld)
6	Mr. H. Enschedeweg Aerdenhout	herstraten rijbaan gebakken klinkers kopje van Aerdenhout zuidelijke tak	Stenen gekanteld, grote voegwijdte € 35.000	Met hergebruik bestaand materiaal; herstraten in keperverband
7	Blekerspad Bloemendaal	herstraten rijbaan en rabatstrook	Oneffenheden, slijtage stenen € 45.000	Vervangen betonstenen door gebakken klinkers, met dezelfde kleur en hetzelfde profiel als het verlengde (Prof. Van Vlotenweg)
8	Burgemeester Bas Backerhof Aerdenhout	gedeelte rijbaan, rabatstrook	Oneffenheden € 8000	Plaatselijk herstel met hergebruik van de bestaande materialen

**TOELICHTING PROJECTEN WEGONDERHOUD 2018**

corsanr. 2018006223

9	Asterlaan Aerdenhout	rabatstrook en trottoir herstraten	Oneffenheden (wortels en verzakking) € 15.000	Geheel herstraten met hergebruik van de bestaande materialen
10	Kortenaerlaan 20-24 Bennebroek	ventweg naar woningen herstraten	Oneffenheden, spoorvorming € 2000	herbestraten met bestaande betonstenen, mede naar aanleiding van klachten bewoners
11	Leidsevaart Vogelenzang	parkeerstrook Bekslaam-grens Bennebroek herstraten	Oneffenheden (verzakt) € 10.500	Inclusief aanbrengen van een uitstapstrook d.m.v. een rij grastegels i.v.m. klachten bewoners