

TOTAAL OVERZICHT

Documenten Vintis:

EPG berekening projectnummer 4018764 d.d. 27-03-2019 om 09:06:46 uur.

Overzicht kosten

	<u>Basis</u>	<u>Totaalbedrag</u>
BENG		
Beganegrondvloer uitvoeren in Rc=5.00 m2.K/W i.p.v. Rc=3,5 m2.K/W.		€ 5.750,00
Gevels opwaarderen naar Rc= 8,00 m2.K/W i.p.v. Rc=4,50 m2.K/W		€ 10.975,00
Dakopstanden verhogen t.g.v. de verhoogde isolatiewaarde dak Rc= 11.00 m2.K/W.		€ 10.250,00
Zonwering overeenkomstig de geveltekeningen leveren en monteren.		€ 30.618,00
Douche WTW toepassen overeenkomstig de EPC.		€ 24.000,00
WTW installatie met ComofAir E300 wijzigen in MV installatie ComfoFan CO2 met gevelroosters.		€ 71.000,00
Koeling in luchtwarmtepomp uitzetten		€ 2.100,00
Verzwaren isolatie op hoog dak naar RC= 11,00 m2.W/K i.p.v. Rc=6.00 m2.K/W.		€ 10.500,00
PV panelen van 34 naar 46 stuks.		€ 9.650,00
Installatie adviseur Vintis		€ 1.600,00
Vertekenen architect BRTA		€ 3.000,00
Interne kosten Kwakkenbos BV		€ 2.500,00
Interne kosten res&smit		€ 2.500,00
Subtotaal direct kosten, bijkomende kosten, aanvullende kosten en bezuinigingen		€ 184.443,00
Algemene kosten	8 %	€ 14.755,44
subtotaal		€ 199.198,44
Winst en risico	2 %	€ 3.983,97
subtotaal		€ 203.182,41
Premie Carverzekering	0,55 %	€ 1.117,50
		€ 204.299,91
Afkoop risicoregeling start werk 01-01-2020	3,2 %	€ 6.537,60
Totaal aanvullende kosten BENG exclusief de wettelijk geldende BTW.		€ 210.837,51
		€ 255.113,39